

涪陵泥浆站建设项目竣工环境

保护验收

# 其他需要说明的事项

建设单位：中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司

编制单位：中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司

编制时间：2022年6月

## 其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，现将环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等事项说明如下：

### 1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

#### 1.1 设计简况

涪陵泥浆站建设项目位于涪陵区焦石镇悦来村，在焦页 17#平台临时占地范围内建设，不新增用地。建设项目的环境保护设施纳入了方案设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

#### 1.2 施工简况

2021 年 12 月，中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司决定在焦页 17#平台临时占地范围内建设涪陵泥浆站项目。

2022 年 1 月，建设单位委托中煤科工集团重庆设计研究院（集团）有限公司编制完成了《涪陵泥浆站建设项目环境影响报告表》，涪陵区生态环境局以“渝（涪）环准〔2022〕005 号”对该项目环评进行了批复。环评主要建设内容为建设 2 座配浆罐撬和 18 个泥浆储存罐，环评投资 1900 万元，环保投资 20 万元。

随后建设单位开始建设，涪陵泥浆站建设项目于 2022 年 1 月 31 日开工，2022 年 3 月~5 月建成调试。

施工前，将环评报告及批文中提出的环境保护措施纳入施工合同中，保证了环保设施的建设进度。施工过程中，主要污染物为施工扬尘、施工噪声、项目产

生废水及施工人员生活污水，施工废水、粉尘的防治严格按照该项目环评报告实施，施工过程中未出现环境投诉、违法或处罚记录等。。

### 1.3 验收过程简况

陵泥浆站建设项目于 2022 年 5 月竣工，建设单位随后委托中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司开展竣工环保验收工作。接收委托后，中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司（检验监测机构：重庆厦美环保科技有限公司，检验监测机构资质认定证书编号 172212050399）进行了现场调查等，并委托重庆厦美环保科技有限公司于 2022 年 5 月 20 日~21 日开展了竣工环保验收监测工作，根据相关要求及资料编制完成了《陵泥浆站建设项目竣工环境保护验收调查报告表》。

### 1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。公示照片如下：



验收现场公示照片



验收现场公示照片

## 2 其他环境保护措施的落实情况

## 2.1 制度措施落实情况

### (1) 环保组织机构及规章制度

#### ①环境管理机构设置

中国石化与重庆市合资组建的中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司, 下设 10 个机关部门, 7 个机关直属单位, 业务上接受江汉油田机关部门的管理、指导和监督。

10 个机关部门分别是: 生产运行部、安全环保管理部、企地工作部、计划管理部、财务资产部、企业管理部、人力资源部、纪检监察审计部、思想政治工作部、党政办公室。

7 个机关直属单位分别是: 钻井工程项目部、试气工程项目部、地面工程项目部、采气工程项目部、技术中心(页岩气产业技术创新研究院)、监督中心、应急救援中心。

中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司安全环保管理部下设环保科, 并配备有专职人员 4 人(其中科长 1 人、环保管理员 3 人)。安全环保管理部建立了“三废”统计台账、综合治理台账、环境监测数据台账等各项环保资料台账, 建立了安全环保信息平台 and 环保数据库信息系统, 为环境管理各项工作提供有效的数据支撑。

#### ②HSE 管理体系

本项目业主为中国石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司, 中国石化积极推进 HSE 管理体系建设, 强化健康、安全与环境的一体化管理, 2001 年 2 月中国石化集团公司发布了《中国石油化工集团公司安全、环境与健康(HSE)管理体系》、《油田企业安全、环境与健康(HSE)管理规范》、《炼化企业安全、环境与

健康(HSE)管理规范》、《施工企业安全、环境与健康(HSE)管理规范》、《销售企业安全、环境与健康(HSE)管理规范》和《油田企业基层队 HSE 实施程序编制指南》、《炼化企业生产车间(装置)HSE 实施程序编制指南》、《销售企业油库、加油站 HSE 实施程序编制指南》、《施工企业工程项目 HSE 实施程序编制指南》、《职能部门 HSE 职责实施计划编制指南》。形成了系统的 HSE 管理体系标准。HSE 目标：追求零伤害、零污染、零事故，在健康、安全与环境管理方面达到国际同行业先进水平；HSE 方针：以人为本，预防为主；全员参与，持续改进。HSE 管理系统是正在建设的中国石化生产营运指挥系统的第九个子系统。2007 年已完成《中国石化 HSE 管理系统(一期)可行性研究报告》、《中国石化 HSE 管理系统专项规划》和《中国石化 HSE 管理系统应急响应子系统建设方案》的编制工作，正在进行试点企业的系统开发。本项目纳入中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 HSE 管理体系。

## (2) 环境风险防范措施

项目配浆及原料储存棚、1#和 2#泥浆储存棚等储存场所，地面均进行了硬化、重点防渗、防腐处理，重点防渗满足《危险废物填埋污染控制标准》GB18598 要求；外加剂罐定期检查、维护和保养，在泥浆储存罐区外设置了围堰和截水沟，容积 50m<sup>3</sup>；项目事故池依托焦页 17#平台场区北侧已建成的容积为 1000m<sup>3</sup> 的干化池，同时加强管理，提高员工安全意识。在采取风险防范措施，加强管理的情况下，项目环境风险可控，未发生环境风险事件；编制有应急预案，回执号为 500102-2021-125-LT，并定期组织了演练；风险评估备案号为 5001022021120001。

## (3) 环境监测计划

建设单位严格按照环境影响报告书、审批部门审批决定制定了环境监测计划，并落实。

## **2.2 配套措施落实情况**

无。

## **2.3 其他措施落实情况**

无。

## **3 整改工作情况**

无。